

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

ул. Рабочая

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290- 2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков инд. проект- ния)	Адрес (км+м)	Установлено/ требуется установить	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА							
1	2.1	Главная дорога	2		0+000	требуется	1	примыкание справа	
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+030	требуется	1		слева
3	2.4	Уступите дорогу	1		0+137	требуется	1		примыкание слева
4	2.1	Главная дорога	1		0+147	требуется	1		слева
5	2.1	Главная дорога	1		0+302	требуется	1	справа	
6	2.4	Уступите дорогу	1		0+317	требуется	1	примыкание справа	
7	2.4	Уступите дорогу	1		0+330	требуется	1		примыкание слева
8	2.1	Главная дорога	1		0+350	требуется	1		слева
9	2.4	Уступите дорогу	1		0+464	требуется	1		примыкание слева
10	2.1	Главная дорога	1		0+479	требуется	1		слева
11	2.4	Уступите дорогу	1		0+605	требуется	1		примыкание слева
12	2.1	Главная дорога	1		0+620	требуется	1		слева
13	2.4	Уступите дорогу	1		0+755	требуется	1		примыкание слева
14	2.1	Главная дорога	1		0+770	требуется	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого требуется:							14		
Итого:							14		
		ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ							
15	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+302	требуется	2	справа	
16	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+302	требуется	2	справа	
17	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+306	требуется	2		слева

18	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+306	требуется	2		слева
19	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+616	требуется	2	справа	
20	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+616	требуется	2	справа	
21	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+620	требуется	2		слева
22	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+620	требуется	2		слева
Итого установлено:							0		
Итого требуется:							16		
Итого:							16		
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:							0		
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:							30		
ВСЕГО:							30		